

**Građevina: Proširenje Groblja - Brela**

**Mjesto: Brela**

**Investitor: Općina Brela**

**1. FAZA RADOVA NA PROŠIRENJU  
GROBLJA SV. JURAJ U BRELIMA**

**Makarska, 02.03.2017**

**Sastavio:**

**Ljubo Vodanović dipl.ing.grad.**

**br.ovlaštenja G-2215**

## **Troškovnik radova:**

Opći kalkulacijski uvjeti troškovnika, u potpunosti važe iz glavnog projekta za navedenu 1. Fazu radova:

### **I. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI**

1) **Geodetski podaci** iz projekta prenijeti na lokaciju - teren.

**Paušalno = \_\_\_\_\_ kn**

2) **Sječenje i čišćenje** lokaliteta, unutar granice obuhvata.

**Paušalno = \_\_\_\_\_ kn.**

3) **Strojni široki iskop terena**, do kote ispod tanpona prema projektu,(I. Faza),u materijalu "A" i "B" kategorije sve prema detaljima. Cijenom obuhvatiti iskop i utovar u kamione.

**m<sup>3</sup> 2.900,00 x \_\_\_\_\_ kn/ = \_\_\_\_\_ kn.**

4) **Izrada rampe**, za odvoz materijala i ukrcaj materijala u kamione, u skladu sa projektom.(Pristupna staza) obračun u efektivnim satima rada stroja.

**h 80<sup>h</sup> x \_\_\_\_\_ kn = \_\_\_\_\_ kn.**

5) **Odvoz iskopanog materijala** na mjesnu deponiju 10 km od gradilišta.(Jer nema mjesta skladištenja na gradilištu).Cijenom obuhvatiti utovar odvoz na deponiju.

**m<sup>3</sup> 1800,00 x \_\_\_\_\_ kn = \_\_\_\_\_ kn.**

**UKUPNO: \_\_\_\_\_ kn**