

Investitor: Općina Brela
Građevina: Šumski protupožarni put
Lokacija: Soline – Filipović

TROŠKOVNIK RADOVA ZA PROTUPOŽARNI PUT

Makarska, 20.03.2017. god.

Sastavio:
Ljubomir Vodanović dipl.ing.grad

A) PRIPREMNI RADOVI

- 1.) Strojni iskopi panjeva $d = 20 - 50$ cm posječenih stabala bagerom – čekićem te njihovo deponiranje van pojasa zemljorada. Obračun prema broju iskopanih panjeva

kom 100 x kn = kn

Ukupno:.....

B) ZEMLJANI RADOVI

- 1) Strojni iskopi uz djelomičnu upotrebu čekića u materijalu B kategorije sa guranjem u nasip ili deponiju do 40 m. Obračun po m³ iskopanog materijala.

m³ 2000 x kn = kn

- 2) Strojno planiranje planuma da se dobije projektirani uzdužni i poprečni profil prometnice. Obračun po m² planuma. (Širina planuma = 8 m).

Valjanje planuma teškim valjkom.

paušalno = kn

Ukupno:..... **kn**

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI

- 1) Izrada kamenog zida od iskopanog kamenog materijala na južnom dijelu prometnice. (cca 220m x 2,00m = 440,00 m²)

440 m² x kn = kn

- 2.) Nabava, prijevoz te ugradnja tampona krupnoće 0-60 mm za izgradnju završnog sloja

m³ 350 x kn = kn

- 3.) Valjanje kamenog materijala (0-60mm) statičkim ili vibro valjkom na potrebnu zbijenost. Obračun po m³ uvaljanog kamena u zbijenom stanju.

m³ 800 x kn = kn

Ukupno:..... **kn**

REKAPITULACIJA

A) PRIPREMNI RADOVI..... kn

B) ZEMLJANI RADOVI..... kn

C) RADOVI NA KOLNIČKOJ KONSTRUKCIJI..... kn

SVEUKUPNO:..... kn